

## Standardbetingelser for Terrazzoarbejde

### 1. Forudsætninger

Det forudsættes, at følgende arbejder er afsluttet før PL Beton a/s montører påbegynder arbejdet på pladsen:

- Sammenstøbning af fuger mellem trapper/reposer, skal være udført som anvist på PL Beton a/s' projekteringstegninger. Ukorrekt sammenstøbning kan medføre ekstraomkostninger til fugning, og der kan efterfølgende opstå revnedannelser i fugerne, - forhold som er PL Beton a/s uvedkommende.
- Trapperum skal være rengjorte og ryddet samt eventuel afdækning fjernet før arbejdet påbegyndes.
- Afspærring af trapperum for andre håndværkere end PL Beton a/s'.
- Afdækning mod tilstødende rum og af bygningskomponenter for at minimere støvgener forudsættes udført af køber før arbejdet påbegyndes.
- Trappeelementer skal være tørre og temperaturen skal minimum være + 10 °C før terrazzoarbejdet kan udføres (af hensyn til blandt andet afhærdning).
- Nødvendig belysning samt el-udtag stilles vederlagsfrit til rådighed for køber (udført som anvist i "Branchevejledning om belysning og el-forsyning på byggepladsen).
- Nødgelændere skal være monteret således, at der er uhindret adgang til udstøbning af terrazzofuger og slibning af terrazzoflader.
- Arbejdsmiljøloven følges på byggepladsen.

### 2. Ansvar

- Risikoen for elementerne overgår til køber ved anhugning på vogn på byggepladsen.
- Risikoen for elementerne overgår til PL Beton a/s ved terrazzoarbejdets påbegyndelse.
- Risikoen for elementerne overgår til køber efter endt terrazzoarbejde på pladsen.

### 3. Udfaldskrav

Der vil kunne forekomme porehuller, ujævnheder og slibespor i den færdige overflade. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at udstøbninger af fuger og løftehuller, kan afvige i udseende fra de øvrige terrazzooverflader.

Efter PL Beton a/s' færdiggørelse af elementerne, skal disse holdes rene og plejes i henhold til PL Beton a/s' "Drift og vedligeholdelsesvejledning for terrazzotrappes".

### 4. Følgende ydelser er indeholdt i PL Beton a/s' entreprise

- Udstøbning af løftehuller og overfuger i terrazzo.
- Grovslibning af løftehuller og overfuger.
- Renseslibning af terrazzooverflader.
- Afsluttende grundbehandling med sæbespånepopløsning. (porefylder)

### 5. Følgende ydelser er eksklusive

- De under punkt 1 nævnte forudsætninger.
- Slutrengøring af trapperum herunder rengøring fra slibestøv.
- Fællesomkostninger til drift af byggeplads og affaldshåndtering.

### 6. Tidsplan

- Terrazzoarbejdet vil medføre en del slibestøv, hvorfor det anbefales, at arbejdet indpasses i tidsplanen så støvgener minimeres og i øvrigt udføres inden de omgivende rum/bygningsdele er slutbehandlet.
- Varsling af terrazzoarbejdets udførelse skal ske til PL Beton a/s, senest 5-6 uger før det ønskes påbegyndt.
- Arbejdet udføres inden for normal arbejdstid, hvorfor trapperummene indenfor dette tidsrum ikke kan benyttes af andre håndværkere.
- Forsinkelser eller hindres udførelse af terrazzoarbejdet på byggepladsen forbeholder PL Beton a/s sig ret til, at kræve økonomisk kompensation for de omkostninger der måtte komme som fx forgæves kørsel, spildtid/manglende dækningsbidrag.